工程造价咨询报告书

温岭市银泰御府雨棚工程

招标控制价编制

2025年 10 月 7日



咨询报告书编号:台州滔博预〔2025〕第023号

咨询项目委托方全称: 温岭市银泰御府业主委员会

咨询企业法定住所: 温岭市城东街道建联大厦 22 楼

郎

编: 317500

联系电话: 13505863933

法定代表人:



技术负责2人:300034602 台州淄博工程咨询有限公司 有效期至.2029年02/j06日

项目负责人: 石山

B 14 26 3 200 18557 台州淄博工程咨询有限公司

专业咨询人员: 水主烧水



专业咨询人员:

执业资格(章):

台州滔博预【2025】第 023 号

温岭市银泰御府雨棚工程招标控制价编制报告

温岭市银泰御府业主委员会:

受贵单位的委托,并根据委托书要求,本公司对由贵单位负责建设的温岭市银泰御府雨棚工程招标控制价进行了编制。我们的工作是依据国家基本建设有关法规,按照贵单位提供的工程资料及后列编制依据,结合现场地形地貌、周边交通通道、施工场地实际情况进行编制,对编制报告的合规性及编制结果与编制依据的一致性负责。贵单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况,并对资料的真实性、合法性、完整性负责。现将编制情况及结果报告如下:

一、工程概况

- (一) 工程名称: 温岭市银泰御府雨棚工程
- (二)建设单位:温岭市银泰御府业主委员会
- (三)建设地点:温岭市城西街道银泰御府
- (四)工程内容: 改造机动车雨棚 412.84 平方、非机动车雨棚 261.22 平方、屋顶雨棚 53.32 平方。

二、编制依据

- (一)建设单位提供的相关资料及所涉及的施工图集等。
- (二)建筑面积按国家标准 GB/T50353—2013《建筑工程建筑面积计算规范》。

(三) 定额依据:

- 1、《浙江省房屋建设与装饰工程预算定额》2018版。
- 2、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版。
- 3、《浙江省市政工程预算定额》(2018)
- 4、《浙江省施工机械台班费用定额》2018版。

(四)相关政策文件:

- 1、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定[2016]23号。
- 2、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》浙建站信[2016]25号。
- 3、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及 计价系数调整的通知》建建发[2019]92 号。
- 4、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建 发[2022]37号。
- 5、浙江省、温岭市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关 定额解释。

三、编制原则及办法

- (一)工程量:根据建设单位提供的设计图纸及现场实际情况计算。
- (二)材料价格:根据《台州建设工程造价信息》(2025年第9期)温岭地区(除税价)及当地市场价(除税价)。
 - (三)人工价格按《台州造价》2025年9月台州信息价。

(四)取费标准:

建筑按幕墙工程中值计取:企业管理费 13.49%,利润 7.63%;组织措施费按中值计取:二次搬运费 0.5%,冬雨季施工增加费 0.11%;安全文明施工基本费(市区) 6.57%;规费 25.08%;税金 9%。

(五) 计价方式: 定额清单计价法, 一般计税法。

四、编制说明

- 1、本工程二次搬运费、垃圾清理费、局部拆除修复费、深化设计费等按项包干,结算不调整。
- 2、本工程为改造工程,施工中不确定因素过多,其他未尽事项, 如实际施工发生时,以业主联系单、签证单为准。
 - 3、工程量结算按实。

五、预算价:839643元。(大写:捌拾叁万玖仟陆佰肆拾叁元整。)

六: 工程材料推荐品牌(相当于或者高于以下品牌):

序号	名称	品牌
1	玻璃	信义、耀皮、南玻拉福耀

附件: ※1、预算书;

台州滔博工程咨询有限公司 二〇二五年十月七日

招标控制价费用表

工程名称:温岭市银泰御府雨棚工程

				其中: ()	元)		
序号	工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	备注
1	建筑	839643.00		14288.74	54545. 14	69328.34	
1. 1	机动车、非机动车坡道雨棚	839643.00		14288.74	54545. 14	69328.34	
	合计	839643		14288.74	54545. 14	69328.34	

单位(专业)工程招标控制价费用表

工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚 标段:

上生在	至名称:建筑-机动牛、非机动牛圾坦的		1/1/1.		弗1贝 共1贝
序号		费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分	}项工程费	Σ(分部分项工程量×综合单价)	700154. 39	见表10.2.2-16
1. 1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项(定额人工费+定额机械费)	217484.60	
2	措施項	日 费	(2.1+2.2)	15615.39	
2. 1	施工技	技术措施项目费	Σ(技措项目工程量×综合单价)		见表10.2.2-16
2. 1. 1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2. 2	施工组	且织措施项目费	(1. 1+2. 1. 1)×费率	15615.39	见表10.2.2-20
2. 2. 1	其中	安全文明施工基本费	(1. 1+2. 1. 1)×费率	14288.74	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3. 1+3. 2+3. 3+3. 4)		
3. 1	暂列金	全 额	3. 1. 1+3. 1. 2+3. 1. 3		见表10.2.2-21
3. 1. 1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3. 1. 2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3. 1. 3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3. 2	暂估的	ì	3. 2. 1+3. 2. 2+3. 2. 3		见表10.2.2-21
3. 2. 1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3. 2. 2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3. 2. 3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3. 3	计日コ		Σ计日工(暂估数量×综合单价)		见表10.2.2-21
3. 4	施工总	总承包服务费	3. 4. 1+3. 4. 2		见表10.2.2-21
3. 4. 1	44. 1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程(暂估金额×费率)		见表10.2.2-27
3. 4. 2	其中	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额× 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1. 1+2. 1. 1) ×25. 08%	54545. 14	
5	单列费		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费)×9%	69328. 34	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) ×0%		
其中	甲供费	费 (不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
		招标控制价合计	1+2+3+4+5+6-7	839643.00	
					ļ

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第1页 共4页

								金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	A) A4 A 44 A	A //A		其中		备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	暂估价	
	A. 12	M 墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					700154.39	227806. 23	16515. 73		
1	01b001	1#机动车雨棚	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	254. 19	975. 16	247875. 92	83244. 68	4949. 08		
2	01b002	2#机动车雨棚	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1. 52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3. 2. 5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	158. 65	1117. 36	177269. 16	61151.64	2974. 69		
	1	1	本页小计				425145.08	144396. 32	7923. 77		

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第2页 共4页

								金额(元))		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中		备注
							百加	人工费	机械费	暂估价	
3	01b003	1#非机动车雨棚	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6.含制作安装运输等一切费用	m2	126. 24	760. 42	95995. 42	31007. 07	2879. 53		
4	01b004	2#非机动车雨棚	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6.含制作安装运输等一切费用	m2	134. 98	742. 87	100272. 59	32287. 22	2952. 01		
5	01b005	1幢屋顶雨棚1	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6.含制作安装运输等一切费用	m2	10. 53	1174. 03	12362. 54	3883. 89	521.45		
	本页小计					<u> </u>	208630.55	67178. 18	6352. 99		

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第3页 共4页

								金 额 (元)	1		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	合价		其中		备注
						综合单价	音加	人工费	机械费	暂估价	
6	01b006	1幢屋顶雨棚2	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3. 2. 5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	16. 13	1209. 43	19508. 11	6173. 92	858. 76		
7	01b007	2幢屋顶雨棚1	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍 3. 2. 5mm铝板收口 4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x150 5. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框 6. 含制作安装运输等一切费用	m2	10. 53	1174. 03	12362. 54	3883. 89	521. 45		
8	01b008	2幢屋顶雨棚2	1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1. 52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm 钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3. 2. 5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	16. 13	1209. 43	19508. 11	6173. 92	858.76		
			本页小计				51378. 76	16231.73	2238. 97		

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第4页 共4页

	一位((北/工程有称) 建筑 机场中(中加势中灰色南侧					10.15.A.					77177 77177
								金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中		备注
							TET/JI	人工费	机械费	暂估价	
9	01b009	措施费	二次搬运费、垃圾清理费、局部拆除 修复费、深化设计费等	项	1	15000.00	15000.00				
	ı	1	I	L	I	15000.00					
			合计				700154.39	227806. 23	16515. 73		

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第1页 共9页

1 1	並, 立任 日内・人 とり に / に	约十、				1/1+X·					和15人
							综合单	价 (元)			
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
	A. 12	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									700154.39
1	01b001	1#机动车雨棚:1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷 (8+1.52pvb+8) 双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3. 2. 5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	254. 19	327. 49	563. 19	19. 47	41. 52	23. 49	975. 16	247875. 92
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	184. 90	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	70345. 21
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	69. 29	97. 21	123. 51	8. 00	12. 56	7. 11	248. 39	17212. 04
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	8. 73	5159. 20	5581.97	31. 56	614. 48	347. 55	11734. 76	102444. 45
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	个	144. 00	4. 96	10. 10		0. 59	0.33	15. 98	2301.12
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	1.70	2929. 66	3932. 89	1510.76	579. 25	327.62	9280. 18	15735. 47
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	178. 45	16. 77	14.40		1.98	1.12	34. 27	6115. 48
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	184. 90	9. 25	1.68	0. 42	1.13	0.64	13. 12	2425. 89
	12-185	铝单板金属板面层	m2	40.05	77. 64	301.59		9. 17	5. 19	393. 59	15762. 19
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	184. 90		84.00				84.00	15531.60

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第2页 共9页

		清单(定额)		- W. E			综合单	价 (元)			
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
2	01b002	2#机动车雨棚:1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1. 52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3. 2. 5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	158. 65	385. 45	637. 60	18. 75	48. 26	27. 30	1117. 36	177269. 16
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	129. 38	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380.45	49222.62
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	29. 27	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7. 11	248.39	7270. 47
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	7. 24	5159. 20	5581.97	31. 56	614. 48	347. 55	11734.76	84959.66
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	个	80.00	4.96	10. 10		0. 59	0.33	15. 98	1278. 40
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.94	2929. 66	3932. 89	1510.76	579. 25	327. 62	9280.18	8741.93
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	141. 26	16. 77	14. 40		1.98	1. 12	34. 27	4840. 98
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	129. 38	9. 25	1.68	0.42	1. 13	0.64	13.12	1697.47
	12-185	铝单板金属板面层	m2	21.31	77. 64	301.59		9. 17	5. 19	393. 59	8388.97
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	129. 38		84.00				84.00	10867.92

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第3页 共9页

		切中、 中机切中				1/1+X·					70 N N N
							综合单	价 (元)			
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
3	01b003	1#非机动车雨棚:1. 平面夹胶玻璃 托架式雨篷(8+1. 52pvb+8)双钢 化夹层玻璃+10mm钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍 3. 2. 5mm铝板收口 4. 预埋件、后切扩底机械锚栓 M12x150 5. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副 框 6. 含制作安装运输等一切费用	m2	126. 24	245. 62	441. 31	22. 81	32. 37	18. 31	760. 42	95995. 42
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	57. 40	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	21837.83
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	68.84	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7.11	248. 39	17099. 17
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	2. 09	5159. 20	5581.97	31. 56	614. 48	347. 55	11734.76	24525.65
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	†	100.00	4.96	10. 10		0. 59	0.33	15. 98	1598. 00
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	1.18	2929.66	3932. 89	1510.76	579. 25	327.62	9280.18	10927.41
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	62.88	16. 77	14. 40		1.98	1.12	34. 27	2154.90
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	57. 40	9. 25	1.68	0.42	1. 13	0.64	13. 12	753. 09
	12-185	铝单板金属板面层	m2	31. 20	77.64	301. 59		9. 17	5. 19	393. 59	12278. 32
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	57. 40		84.00				84.00	4821.60

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第4页 共9页

							综合单	. 价(元)			
清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
4		2#非机动车雨棚:1. 平面夹胶玻璃 托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢 化夹层玻璃+10mm钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍 3. 2. 5mm铝板收口 4. 预埋件、后切扩底机械锚栓 M12x150 5. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框 6. 含制作安装运输等一切费用	m2	134. 98	239. 20	432. 53	21. 87	31. 47	17. 80	742. 87	100272. 59
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	61.38	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	23352. 02
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	73.60	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7. 11	248. 39	18281.50
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	2. 14	5159. 20	5581.97	31. 56	614. 48	347. 55	11734.76	25112. 39
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	^	100.00	4.96	10. 10		0.59	0.33	15. 98	1598.00
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	1.18	2929. 66	3932. 89	1510.76	579. 25	327. 62	9280.18	10927. 41
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	64. 41	16. 77	14. 40		1.98	1. 12	34. 27	2207. 33
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	61. 38	9. 25	1.68	0. 42	1.13	0.64	13. 12	805. 31
	12-185	铝单板金属板面层	m2	32. 61	77. 64	301.59		9. 17	5. 19	393. 59	12833. 02
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	61.38		84. 00				84.00	5155. 92

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第5页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
5	01b005	1幢屋顶雨棚1:1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷 (8+1.52pvb+8) 双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6. 含制作安装运输等一切费用	m2	10. 53	368. 84	675. 74	49. 52	51. 05	28. 88	1174. 03	12362. 54
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	5. 65	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	2149. 54
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	4. 88	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7. 11	248. 39	1213.14
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	0. 25	5159. 20	5581.97	31. 56	614. 48	347. 55	11734. 76	2933.69
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	个	24.00	4.96	10.10		0. 59	0.33	15. 98	383. 52
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0. 28	2929. 66	3932. 89	1510.76	579. 25	327. 62	9280. 18	2622.58
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	7. 54	16. 77	14. 40		1.98	1. 12	34. 27	258.40
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	5. 65	9. 25	1.68	0.42	1. 13	0.64	13. 12	74. 13
	12-185	铝单板金属板面层	m2	5. 72	77. 64	301. 59		9. 17	5. 19	393. 59	2252.93
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	5. 65		84. 00				84.00	474. 60

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第6页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
6		1幢屋顶雨棚2:1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6.含制作安装运输等一切费用	m2	16. 13	382. 76	690. 03	53. 24	53. 27	30. 13	1209. 43	19508. 11
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	10.93	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	4158. 32
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	5. 20	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7. 11	248. 39	1291.63
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	0.43	5159. 20	5581.97	31.56	614.48	347. 55	11734. 76	5045.95
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150		40.00	4.96	10. 10		0. 59	0.33	15. 98	639. 20
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.47	2929. 66	3932. 89	1510.76	579. 25	327. 62	9280. 18	4370. 96
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	12. 79	16. 77	14. 40		1.98	1. 12	34. 27	438. 31
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	10. 93	9. 25	1.68	0. 42	1. 13	0. 64	13. 12	143. 40
	12-185	铝单板金属板面层	m2	6. 36	77. 64	301.59		9. 17	5. 19	393. 59	2502.02
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	10. 93		84. 00				84. 00	918. 12

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第7页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
7	01b007	2幢屋顶雨棚1:1. 平面夹胶玻璃托 架式雨篷(8+1. 52pvb+8)双钢化 夹层玻璃+10mm钢化玻璃 2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍 3. 2. 5mm铝板收口 4. 预埋件、后切扩底机械锚栓 M12x150 5. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副 框 6. 含制作安装运输等一切费用	m2	10. 53	368. 84	675. 74	49. 52	51.05	28. 88	1174. 03	12362. 54
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	5. 65	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	2149. 54
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	4.88	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7. 11	248. 39	1213. 14
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	0.25	5159. 20	5581.97	31.56	614. 48	347. 55	11734.76	2933. 69
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	个	24.00	4.96	10. 10		0. 59	0. 33	15. 98	383. 52
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.28	2929.66	3932.89	1510.76	579. 25	327. 62	9280. 18	2622. 58
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	7. 54	16. 77	14.40		1.98	1. 12	34. 27	258. 40
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	5.65	9. 25	1.68	0.42	1.13	0.64	13. 12	74. 13
	12-185	铝单板金属板面层	m2	5. 72	77. 64	301. 59		9. 17	5. 19	393. 59	2252. 93
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	5.65		84.00				84.00	474.60

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第8页 共9页

	74										
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
8	01b008	2幢屋顶雨棚2:1. 平面夹胶玻璃托架式雨篷(8+1.52pvb+8)双钢化夹层玻璃+10mm钢化玻璃2. 方管龙骨,面层氟碳漆二遍3.2.5mm铝板收口4. 预埋件、后切扩底机械锚栓M12x1505. ◇30*2钢方管格栅@300、玻璃副框6.含制作安装运输等一切费用	m2	16. 13	382. 76	690. 03	53. 24	53. 27	30. 13	1209. 43	19508. 11
	12-182	8+1.52pvb+8全隐框玻璃幕墙面层	m2	10.93	97. 21	255. 57	8.00	12. 56	7. 11	380. 45	4158.32
	12-182	10mm全隐框玻璃幕墙面层	m2	5. 20	97. 21	123. 51	8.00	12. 56	7.11	248. 39	1291.63
	12-176	幕墙钢龙骨及基层	t	0.43	5159. 20	5581.97	31. 56	614.48	347. 55	11734.76	5045.95
	12-181	幕墙化学螺栓后切扩底机械锚栓 M12x150	个	40.00	4.96	10. 10		0.59	0.33	15. 98	639. 20
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0. 47	2929.66	3932. 89	1510.76	579. 25	327.62	9280.18	4370.96
	14-116	金属面刷氟碳漆 ~二遍	m2	12. 79	16. 77	14. 40		1.98	1.12	34. 27	438. 31
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	10.93	9. 25	1.68	0.42	1. 13	0.64	13. 12	143.40
	12-185	铝单板金属板面层	m2	6. 36	77. 64	301.59		9. 17	5. 19	393. 59	2502.02
	综合价	◇30*2钢方管格栅@300防坠落设置	m2	10. 93		84.00				84.00	918. 12

单位(专业)工程名称:建筑-机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

第9页 共9页

1 12 (4 -	业/工作品机,还外	91十八十八01十八0111111				7/1420					200 Nov
						综合单价(元)					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	合计 (元)
9	01b009	措施费:二次搬运费、垃圾清理费、局部拆除修复费、深化设计费等	项	1.00		15000.00				15000.00	15000.00
	补	包干价	项	1.00		15000.00				15000.00	15000.00
	合计									700154.39	

施工组织(总价)措施项目清单与计价表

工程名称:机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

上桯名树	R:机动车、非机动车	- 圾迫雨棚	标段:		第1页 共1页		
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注	
1	011707001001	安全文明施工费			14288. 74		
1. 1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6. 57	14288.74		
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费				
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	1087. 42		
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	239. 23		
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算				
	l	15615. 39					

主要工日一览表

工程名称:机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

上住名	称:机动车、非机动车坡道雨棚		标段:			第1页 共1页
序号	工日名称 (类别)	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	二类人工	工日	150. 686	155. 00	23356. 33	
2	三类人工	工日	1155. 093	177. 00	204451.46	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:机动车、非机动车坡道雨棚

标段:

上程名	称:机动车、非机动车坡道雨棚			标段:		第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	1. 313	3073	4034. 85	
2	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0. 989	3213	3177.66	
3	型钢综合	t	0. 658	3292	2166. 14	
4	镀锌方管(幕墙用)	t	22. 853	4428	101193. 08	
5	后切扩底机械锚栓M12x150	套	557. 520	10	5575. 2	
6	中空玻璃8+1.52pvb+8	m2	483. 749	214	103522. 29	
7	钢化玻璃10mm	m2	270. 994	86. 73	23503. 31	
8	脚手架钢管	kg	81. 905	3. 46	283. 39	
9	脚手架扣件	只	20. 824	6. 08	126. 61	
10	竹脚手片	m2	18. 648	13. 59	253. 43	
11	◇30*2钢方管格栅@300防坠落 设置	m2	466. 220	84	39162. 48	